


**Фактические затраты по текущему ремонту и содержанию жилья
в ж/доме № 30 по ул. Б.Космонавтов с 01.01.15-31.12.15 год.**

Площадь дома 2650,0 м2. Начисление 621 049,09 руб. Оплачено 612 826,51 руб.

Наименование видов работ	Ед.изм.	Цена	Объем	Стоимость
Смена канализационных труб d 100 мм	м	1531,18	12	18374,16
Смена сгонов d до 32 мм	шт	171,65	35	6007,75
Смена труб d до 32 мм	м/п	415,98	26	10815,48
Смена кровли в 1 слой	м2	350,00	20	7000,00
Изоляция труб	м	188,02	100	18802,00
Ремонт лестничной клетки 1 подъезд	под		1	60066,34
Ремонт цоколя	м2	676,08	21	14197,68
Ремонт эл.щитка со сменой автомата	шт	1288,22	1	1288,22
Пробивка отверстий в перекрытии	отв	76,11	3	228,33
Смена эл. выключателя	шт	131,53	4	526,12
Смена гибкой подводки	шт	216,12	1	216,12
Смена манжета	шт	303,73	4	1214,92
Смена манжета (без ст-ти материала)	шт	214,64	1	214,64
Смена эл. лампочки	шт	53,12	6	318,72
Смена обвязки под мойку	шт	243,29	1	243,29
Смена обвязки под ванну	шт	480,70	1	480,70
Демонтаж и монтаж кабеля	м	68,12	15	1021,80
Укладка кабеля в трубу гофру	м	144,22	5	721,10
Смена стекла в раме	м2	924,61	0,2	184,92
Осмолка швов	м2	220,62	7	1544,34
Смена почтовых ящиков	блок	1568,09	4	6272,36
Установка радиаторов	квт	2809,73	3,9	10957,95
Смена воздушных кранов	шт	200,89	1	200,89
Перегруппировка секций радиатора	сек	564,26	2	1128,52
Демонтаж радиатора	шт	200,35	6	1202,10
Ремонт мет. ограждений л/клетки	м	282,63	6	1695,78
Смена обв./мойку	шт	243,29	1	243,29
Профосмотр в подвалах	1000м2	1060,66	1,784	1892,22
Профосмотр элеваторного узла	шт	353,55	2	707,10
Профосмотр эл. оборуд-я на л/клетке	шт	22,39	22	492,58
Профосмотр в квартирах	кв.	142,60	70	9982,00
Профосмотр ВРУ	1 ввод	589,26	1	589,26
Осмотр оборуд-я по заявке	шт	141,42	12	1697,04
Осмотр проводки в квартире	кв.	47,14	1	47,14
Снятие кварт. показ эл. счетч	кв.	22,89	70	1602,30
Снятие показ-й домовых в/сч.(дом)	шт	47,14	9	424,26
Разборка, прочистка смывного бачка	шт	355,91	12	4270,92
Ремонт водопроводных кранов	шт	102,60	3	307,80
Ремонт вентилей	шт	102,60	32	3283,20
Ремонт смесителя	шт	186,21	6	1117,26
Ремонт выключателя	шт	176,78	2	353,56
Снятие, установка смывного бачка	шт	464,78	3	1394,34
Прочистка дворовой канализации	м/п	255,74	15	3836,10
Опрессовка системы центрального отопления	м	17,11	1190	20360,90
Зачеканка раструбов	шт	207,00	8	1656,00
Очистка кровли от снега и сосулек	10м2	348,84	130,4	4548,90
Смена эл. гребенки	эл	399,57	3	1198,71
Смена тройника	шт	343,40	3	1030,20
Ремонт розетки, выключателя	шт	212,13	1	212,13
Ремонт патронов	шт	176,78	1	176,78
Снятие показаний МОП (дом)	ч/ч	47,14	9	424,26
Маркировка эл.сч-ов	шт	7,61	70	532,70
Демонтаж недействующих проводов	м	7,17	40	286,80

Прочистка фильтра Х/г и ц.о.	шт	266,38	2	532,76
Установка с эл/сет.общ/дом эл.счет.	ч/ч	302,36	1	302,36
Регулировка ц. отопления	приб	226,27	12	2715,24
Ремонт приборов узла учета тепл.энергии				3569,50
Сервисное обслуживание приборов учета	м2	0,19		6042,00
Аварийное обслуживание	м2	0,45		14310,00
Дератизация и дезинсекция	м2	0,13		4134,00
ВДГО	м2	0,09		2862,00
ВДПО	м2	0,13		4134,00
Сбор и вывоз тв.и жид.быт.отходов	м2	1,25		39750,00
территории(оплата труда МОП, уборка подвал. помещ.,вывоз круп.мусора,очистка урн от мусора,уборка контейнерных площ.,подрезка деревьев и кустов при необходимости, очистка придомов.терр.от снега и наледи,посыпка песком и т.д.)	м2			187623,69
Расходы по управлению жилищным фондом	м2			160546,50
Итого				654114,03

Экономист



Смирнова О.В.