



Утверждаю

Председатель ЖК «Салават»

Т.Р.Смирнова.

2018г.

Перечень работ, выполняемых за счет средств текущего ремонта и содержания жилья на 2018 год.

№№ п/п	Обоснование ТЕР, ТЭРр	Перечень работ по текущему ремонту	Единица изм.	Стоимость с НДС (руб)
1. Ремонт конструктивных элементов зданий и придомовой территории				
Штукатурно-малярные работы				
1	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов	м 2	59,52
2	61-10-1	Ремонт штукатурки фасадов по камню толщиной до 20 мм с земли и лесов	м2	632,63
3	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону с земли и лесов	м2	1157,27
4	61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	м2	1914,22
5	62-25-7	Шпатлевка и подготовка поверхности фасадов под окраску с земли и лесов	м2	104,13
6	62-25-1	Огрунтовка и подготовка поверхности фасадов под окраску с земли и лесов	м2	31,85
7	15-04-014-01	Окраска фасада перхлорвинил. по подготовленной поверхности с лесов	м2	147,87
8	62-26-4	Окраска ранее окрашенного фасада перхлорвинил. красками за 2 р с земли	м2	187,02
9	62-9-11	Улучш. масл. окр. окон со стор. фасада за 2 р. с очисткой до 35%	м2	434,29
10	62-9-8	Улучшенная масляная окраска окон со стороны фасада за 1 раз с расч до 35%	м2	352,81
11	62-9-1	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расч. до 10%	м2	229,02
12	62-9-2	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расч. до 35%	м2	289,54
13	62-31-4	Масляная окраска металлических дверей фасада, отливов за 2 раза с земли	м2	120,03
14	62-10-5	Улучш. масляная окраска внутренних дверей за 2 р. с расч. до 35%	м2	267,79
15	62-32-2	Масляная окраска стальных и чугунных труб л/клеток за 2 раза	м2	291,01
16	62-31-1	Масляная окраска металлических отливов за 1 раз (парапетов, карнизов) с земли	м2	97,25
17	62-35-3	Масл. окраска металлич-х решеток художественных с рельефом за 1 раз	м2	303,17
18	62-35-1	Масляная окраска металлич. лестничных ограждений без рельефа за 1 раз	м2	212,65
19	57-2-4	Разборка цементных покрытий пола	м2	516,63
20	15-02-016-01	Штукатурка стен цементным раствором по бетону (ниш отопления)	м2	295,04
21	46-03-017-01	Заделка швов перекр-й с подвала, борозд, гнезд пл. до 00,1 м3 с устан. опалубки	м3 заделки	25505,10
22	57-10-1	Заделка выбоин в полах цементом до 0,25м2	1 место	131,31
23	57-10-3	Заделка выбоин в полах цементом до 1,0 м2	1 место	427,44
24	11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщ. 20 мм	м2	196,18
25	62-1-5	Известковая окраска помещений элеватора	м2	36,98
26	62-32-1	Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб за 1 раз	м2	221,61
27	62-36-3	Окраска труб элеватора алюминиевым порошком за 1 раз	м2	160,60
28	15-04-024-01	Масляная окраска по деревянной поверхности скамеек	м2	171,07
29	15-04-025-01	Улучшенная масляная окраска по деревянной поверхности внутренних стен	м2	305,35
30	15-04-038-11	Окраска оконных створок олифой (лаком) за 2 раза	м2	189,34
31	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню пл. до 1 м2 толщ. до 20 мм	м2	714,09
32	61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву	м2	904,31
33	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню	м2	891,03
34	61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	м2	1042,15
35	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен	м2	155,79
36	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков до 5 мм	м2	222,83
37	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних стен и потолков	м2	80,99
38	62-16-1	Водоземляная окраска внутренних стен с расчисткой до 10%	м2	162,70
39	62-16-2	Водоземляная окраска внутренних стен с расчисткой до 35%	м2	218,49
40	62-17-1	Водоземляная окраска потолков с расч. до 10%	м2	176,30
41	15-04-025-08	Масляная окраска тамбуров по штукатурке	м2	287,33
42	62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой до 35%	м2	239,00
43	62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой до 10%	м2	164,32
44	62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой до 35%	м2	376,56
45	62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расч до 10%	м2	185,29
46	62-18-3	Масляная окраска торцов лестничных маршей	м2	172,57
47	62-33-2	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	м2	251,89
48	62-18-1	Масляная окраска поручней	м2	438,00

49	62-34-2	Окраска почтовых ящиков и электрических щитков за 2 раза	м2	286,69
50	62-29-1	Масляная окраска больших металлических поверхностей за 1 раз	м2	77,43
51	62-29-2	Масляная окраска больших металлических поверхностей за 2 раза	м2	111,42
52	62-11-2	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расч. до 35%	м2	201,10
53	62-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расч. более 35 %	м2	276,98
54	62-18-2	Улучшенная масляная окраска плитусов	м2	159,45
55	15-04-013-03	Цементная окраска цоколя	м2	30,51
56	62-30-1	Масляная окраска водосточных труб за 1 раз	м2	143,92
57	62-2-3	Масляная окраска стволов мусоропроводов с расчист. ст. краски до 35%	м2	155,02
58	61-7-1	Ремонт штукатурки внутренних откосов	м2	1206,17
59	63-9-2	Ремонт облицовки из керамических плиток на стенах(без ст-ти плитки)	1 плитка	61,17
60	57-15-4	Смена метлахской плитки на полах (без стоимости плитки)	1 плитка	33,64
61	15-01-016-02	Облицовка по бетон. пов-ти керамич. плитками стен (без ст-ти плит) наруж.	м2	1039,96
62	15-01-019-05	Облицовка по бетонной пов-ти керамич. плитками стен внутр. (без ст-ти плит)	м2	581,34
63	69-4-3	Заделка отверстий в деревянных перекрытиях в месте прохода труб	1 отв.	181,62
64	68-18-1	Заделка швов цементным раствором бордюров	1 м шва	214,94
65	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах	1 м	96,02
66	53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен в ½ кирпича	м2	2043,86
67	62-40-1	Протирка олифой поверхности окрашенных масляной краской стен, фасадов	м2	19,59
68	62-40-2	Протирка олифой поверхности окрашенных масляной краской полов	м2	13,05
69	15-01-017-1	Облицовка природным камнем по бетонной поверхности	м2	1917,05
70	53-21-15	Устр-во, промазка и расшивка швов перекр-й раствором снизу	м	160,64
71	52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	394,68
72	69-7-2	Устройство ходов, переходов (трапы) (без материалов)	п/м	307,17
73	26-01-046-7	Устройство теплоизоляции внутренних стен подвала	м2	929,26
74	07-01-037-03	Герметизация мастикой швов панелей горизонтальных	м шва	208,22
75	07-01-037-04	Герметизация мастикой швов панелей вертикальных	м шва	231,77
76	53-21-6	Герметизация межпанельных швов	1м шва	315,54
77	09-06-001-2	Монтаж металлич. конструкций (заборов) без материала	т.констр.	14333,32
78	58-17-3	Разборка обшивки балконов из волнистых листов	м2	69,56
79	10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	17540,70
80	09-05-001-01	Облицовка экранов балконов из профлиста	м2	746,55

Кровельные и плотнические работы

1	58-6-1	Ремонт шиферной кровли (профнастил)	м2	836,55
2	58-19-1	Смена мелких покрытий: разжелобков в рулонной и шиферной кровле	1м	655,24
3	58-19-4	Смена мелких покрытий: разжелобков в металлической кровле	1м	516,55
4	58-19-3	Смена покрытий из листовой стали карнизных свесов (без материала)	1м	287,98
5	58-19-3	Смена покрытий из листовой стали карнизных свесов	1м	485,72
6	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий коньков из металла	м2	620,57
7	12-01-010-01	Устройство парапетов из листовой стали/(без материала)	м2	319,60
8	58-20-1	Смена обделок из листовой стали поясков, отливов, карнизов	1м	218,01
9	58-20-8	Смена обделок из листовой стали к вытяжным трубам	1м	336,58
10	58-7-7	Смена кровли из наплавляемых материалов в 1 слой	м2	690,45
11	58-7-6	Смена кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя	м2	856,73
12	58-7-1	Ремонт отд. местами рулонных покрытий с промазкой, с заменой 1 слой	м2	909,00
13	58-7-2	Ремонт отд. местами рулонных покрытий с промазкой, с заменой в 2 слоя	м2	996,43
14	12-01-015-04	Осмолка рулонной кровли	м2	565,94
15	12-01-004-04	Уст-ка прим- й рулон. кровли к стенам и парапетам из наплавл. материала	1м	469,85
16	12-01-016-01	Огрунтовка оснований под кровельный ковер	м2 пов-ти	66,12
17	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек	м2	136,95
18	10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 окно	5803,23
19	63-1-2	Смена разбитых оконных стекол / замена шпингалетов без стекла	м2	1167,78
20	56-12-7	Установка пружин (доводчика)	шт	240,38
21	56-12-7	Установка доводчика	шт	2075,34
22	56-6-1	Ремонт форточек	1	301,26
23	56-5-2	Ремонт оконных переплетов с изготовлением элементов	1 ств	1265,35
24	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	130,25
25	56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов (без стоимости створок)	1 ств	859,61
26	08-07-002-01	Устр-во и разборка инвентарных лесов для отделочных работ при высоте до 6 м	м2	242,44
27	56-10-1	Снятие дверных полотен	м2	102,78
28	56-21-1	Установка дверного полотна (без ст-ти полотна)	1 пол	557,34
29	56-13-1	Ремонт дверных коробок без снятия дверного полотна	1 кор	307,43
30	56-13-2	Ремонт дверных коробок со снятием полотна	1 кор	358,08

31	56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков (верхних)	1 брусок	676,09
32	56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков (нижних)	1 брусок	875,07
33	56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков (вертикальн. с числ.сопр. 2)	1 брусок	1029,63
34	68-27-1	Ремонт штакетного забора	м2	700,18
35	59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	1 ступень	338,89
36	59-5-1	Ремонт деревянных ступеней	1 ступень	1040,60
37	56-17-1	Ремонт порогов деревянных	1 место	295,38
38	10-01-059-01	Устан. почтовых ящиков без стоимости почтовых ящиков/ с ящиками	1 шт	233,82/1659,87
39	57-5-2	Смена досок в полах до 3-х штук в 1 месте	1м доски	214,39
40	57-4-5	Смена дощатых полов (до 50%)	м2	587,64
41	58-15-1	Перенавеска водосточных труб	1м	171,06
42	68-15-1	Ремонт асфальтовых покрытий до 5м2 в одном месте	м2	759,09
43	68-23-1	Ремонт металлических ограждений мелкий	м2	703,49
44	68-24-2	Смена отдельных участков металлических ограждений	1м	428,83
45	56-12-10	Смена оконных петель	1 прибор	356,69
46	56-12-1	Смена дверных приборов: петель	1прибор	345,20
47	56-12-11	Смена ручек оконных	шт	133,80
48	56-12-3	Смена дверных ручек скоб	прибор	174,67
49	56-12-5	Смена врезных замков на дверях (без ст-ти замка)	1 прибор	205,96
50	56-12-15	Смена заверток форточных	1 прибор	139,14
51	56-12-6	Смена накладных замков на дверях	1 прибор	1957,48
52	53-15-1	Восстановление вентканалов (ремонт пов-ти наружных кирп. стен)	м2 пов-ти	1854,65
53	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхности панельных швов	м2	65,17
54	69-6-1	Устройство неинвентарных лесов(сборка,разборка)	м2	854,18
55	11-01-036-03	Смена покрытия пола из линолеума (с заменой плинтусов) без линолеума	м2	53,82
56	11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	1м	79,35
57	11-01-008-03	Устройство керамзитовой засыпки	м3	3627,25
58	09-03-050-01	Устройство примыканий к парапетам из металлической полосы	1м	47,14
59	06-01-001-01	Бетонирование ям в асфальтовом покрытии (без бетона)/ с бетоном	м3	505,72/3894,20
60	11-01-035-04	Обшивка ДСП цокольного окна	м2	330,02
61	10-01-044-11	Обшивка двери оцинкованным железом с 2-х сторон (без материалов)/ с мат.	м2	374,62/908,86
62	09-04-006-02	Устройство ограждения из профлиста	м2	894,50
63	26-01-039-01	Утепление вентканала из покрытий изделиями минваты (изоляция)	м3	6847,10
64	06-01-012-01	Установка опалубки со стоимостью	м2 гор.	364,13
65	57-2-1	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	33,23
66	57-3-1	Разборка плинтусов	1м	11,93
67	27-02-010-02	Установка бордюра (без стоимости бордюра)	1м	224,36
68	10-01-058-01	Установка дверных блоков шкафных (без стоимости)	1 блок	243,88
69	10-01-071-05	Устройство калиток решетчатых при установленных столбах	м2	1440,47
70	09-06-001-01	Установка металлической двери (без стоимости)	1т констр.	27270,18
71	59-7-1	Ремонт поручня постановкой заделок	1 заделка	133,55
72	68-9-1	Исправление профиля щебеночного с добавлением щебени	1м2 основ.	115,76
73	58-12-1	Устройство обрешетки из досок	1м2	357,27
74	46-04-010-02	Разборка пола из досок	1м2	86,72
75	46-04-008-01	Разборка кровельного ковра	1м2	41,58
76	10-01-039-01	Установка дверного блока без стоимости блока	1м2	401,44
77	09-02-028-01	Монтаж ограждающих конструкций из профлиста	1м2	352,62
78	11-01-035-03	Устройство покрытий из ДВП	1м2	217,30
79	11-01-002-04	Устройство насыпи из щебня	1м3	3617,23
80	68-13-2	Разборка асфальтового покрытия отбитый молотком	1м2	34,68
81	10-01-012-01	Обшивка стен досками (цокольные окна)	1м2	297,60
82	55-5-1	Разборка кирпичной кладки	1м2 перег.	474,75
83	68-25-2	Смена стойки металлических ограждений (без стоимости стойки)	1 стойка	3418,42
84	08-02-001-01	Кладка стен кирпичом	1м3	7519,16
85	11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	1м2	43,14
86	56-12-2	Смена шпингалета дверного	прибор	495,58
87	56-12-16	Смена шпингалетов оконных	1шт	178,22
88	56-4-1	Ремонт оконной коробки	кор	1552,10
89	10-01-012-2	Обшивка стен ДВП	м2	131,47
90	10-02-041-1	Ограждение л/площадок перилами (без ст-ти перил)	м	94,96
91	10-01-059-1	Демонтаж почтовых ящиков К -0,4	шт	127,40
92	56-11-1	Снятие наличников	м	13,16
93	56-19-1	Обшивка дверей ДВП (дермантином прим)	м2	311,79
94	56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок в I месте	кор	76,09

95	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	м коробки	23,25/116,89
96	65-35-1	Прочистка вентканалов	1м	57,65
97	11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых полов/ без матер.	м2	196,90/583,31
98	56-27-1	Установка наличников(с материалом)	м	140,36
99	кальк	Выщелачивание кирпичной кладки стен фасада	м2	652,26
100	46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок	м2	129,98
101	46-01-008-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	8258,12
102	10-01-027-1	Установка оконных блоков (без стоимости блоков)	м2 проема	818,78
103	69-12-4	Приготовление раствора вручную (без материала)	м3	1103,85
104	56-9-1	Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки	кор	502,46
105	10-01-043-03	Установка дверной коробки (с наличниками)	м2	2900,88
106	27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий и тротуаров	м2	301,56
107	кальк	Укрепление перил	м	66,28
108	кальк	Ремонт детского городка с заменой элементов	элем	833,92
109	кальк	Ремонт детского городка без смены элементов	элем	698,64
110	кальк	Ремонт скамеек с заменой досок	шт	1158,60
111	альк	Ремонт скамеек без замены досок	шт	711,80
112		Изготовление щита для лесов		3072,97
113	56-7-1	Устр-во форточек оконных с изготовлением и установкой приборов	шт	1692,81
114	15-251-1	Оклейка обоев	м2	88,45
115	63-05-02	Снятие обоев	м2	2,79
116	63-6-1	Смена обоев (без ст-ти обоев)		148,45
117	15-04	Огрунтовка стен под обои (без грунтовок)	м2	34,83
118	65-28-1	Демонтаж и монтаж ж/б плит вентканала	м2	274,66
119	09-05-001-01	Разборка и облицовка экранов балконов стальным профилированным листом	м2	844,50
120	68-13-2	Разборка асфальтового покрытия отбитый молотком	м2	258,65
123	кальк	ремонт выхода на кровлю	м2	496,22
126	кальк	Обрамление крыльца	шт	2375,38

Ремонт внутридомового инженерного оборудования

Сантехнические работы				
1	65-9-1	Смена труб ХВС Д/у 15мм	1м	347,92
2	65-9-2	Смена труб ХВС Д/у 20мм	1м	369,02
3	65-9-3	Смена труб ХВС Д/у 25мм	1м	439,90
4	65-9-4	Смена труб ХВС Д/у 32 мм	1м	612,47
5	65-9-6	Смена труб ХВС Д/у 50мм	1м	801,64
6	65-9-8	Смена труб ХВС Д/у 80мм	1м	1271,62
7	65-9-9	Смена труб ХВС Д/у 100мм	1м	1179,78
8	65-9-11	Смена ст. труб на полипропиленовые Д/у 20 мм (без фасонных част.)	1м	569,20
9	65-9-12	Смена ст. труб на полипропиленовые Д/у 25 мм (без фасон.частей)	1м	569,82
10	65-16-1	Смена сгонов ХВС Д/у до 20мм	1 шт	155,08
11	65-16-2	Смена сгонов ХВС Д/у до 32мм	1шт	199,70
12	65-16-3	Смена сгонов ХВС Д/у до 50мм	1шт	296,98
13	65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб Д/у 50 мм	1 м	288,07
14	65-8-2	Смена п/этиленовых канализационных труб Д/у 100мм	1м	481,03
15	65-2-2	Демонтаж чугунных канализационных труб	1м	223,56
16		Демонтаж чугунных канализационных труб и монтаж п/этил.Д/у 100мм (с фасон.частями)	1м	704,59
17	65-19-1	Демонтаж радиаторов	1шт	308,80
18	18-03-001-01	Монтаж радиаторов (без стоимости)	1квт	243,26
19	18-03-001-01	Установка радиатора	1 квт	5227,85
20	65-20-1	Перегруппировка радиатора	1 прибор	637,29
21	26-01-017-01	Изоляция трубопроводов (армофлекс)	1м трубы	307,42
22	65-13-2 +	Демонтаж + установка грязевика (без ст-ти грязевика и фланцев)	1шт	3264,90
23	63-23-3	Слив воды из системы центрального отопления	1м3	0,20
24		Слив воды из системы центрального отопления с осмотром	1м	10,21
25	65-24-1	Проверка на подогрев радиаторов с регулировкой	1 прибор	45,36
26	65-27-1	Демонтаж элеваторов для прочистки и регулировки сопла	1шт	273,03
27	18-06-005-02	Монтаж элеваторов № 3-5	шт	8135,02
28	65-5-1	Смена вентилей ХВС Д/у до 20мм	1шт	456,81
29	65-5-2	Смена вентилей ХВС Д/у до 32 мм	1шт	327,97/1249,26
30	65-16-3	Смена вентилей ХВС Д/у до 50мм	1шт	1911,02
31	65-5-8	Смена задвижек Ду 50 мм (без стоимости задвижки)	1шт	1937,04
32	65-5-9	Смена задвижек Ду 100 мм (без ст-ти задвижки)	1 шт	2789,14

33	65-18-1	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм ГВС, ХВС	1шт	883,13
34	65-5-7	Смена смесителя (без душевой сетки)	1шт	2601,34
35	65-6-8	Смена обвязки для мойки	1шт	285,03
36	65-6-3	Смена обвязки для ванны	1шт	800,60
37	65-6-25	Смена крана шарового (без стоимости шарового крана)	1шт	276,35
38	65-6-26	Регулировка смывного бачка	шт	85,91
39	65-06-06	Смена манжета унитаза	1шт	292,67
40	65-6-20	Смена полотенцесушителя (без ст-ти)	1шт	482,41
41		Смена полотенцесушителя со стоимостью	1шт	1803,71
42	65-6-10	Смена гибкой подводки	1шт	266,53
43	65-4-2	Демонтаж унитаза	1шт	179,80
44	65-4-10	Демонтаж смывного бачка на унитазе	1шт	105,58
45	65-6-14	Смена унитаза (без стоимости материала)	1шт	1125,46
46	65-6-9	Смена смывного бачка (без стоимости материала)	1шт	320,77
47	17-01-003-01	Установка смывного бачка и унитаза (без ст-ти)	1шт	702,55
48	65-25-1	Смена крана Маевского	1 кран	118,29
49	65-5-6	Смена смесителя с душевой сеткой (без стоимости материала)	1шт	745,17
50	08-06-001-01	Монтаж приемного клапана мусоропроводов	шт	71188,31
51	1606-005-01	Установка водомера ХВС, ГВС (без ст-ти)	1шт	1803,40
52	16-07-003-02	Установка водомера после поверки (без ст-ти)	1шт	296,48
53	18-07-001-05	Установка кранов воздушных (без стоимости материала)	1 компл.	149,12
54	65-25-1	Смена воздушных кранов (без ст-ти)	шт	53,46
55	65-5-5	Смена водопроводных кранов (без стоимости материала)	1шт	200,01
56	65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	1 прибор	67,63
57	16-04-002-11	Прокладка канализационных труб Д/у 150мм	1м	519,67
58	65-4-3	Демонтаж мойки	1прибор	288,12
59	66-10-6	Очистка колодцев от грязи и наледи	1м3 здан.	1662,77
60	65-10-1	Прочистка канализации внутренней	1м	94,97
61	65-10-2	Прочистка канализации дворовой	1м	304,23
62	16-07-005-01	Опрессовка стистемы центрального отопления до 50 мм	1м	20,08
63	16-07-005-2	Опрессовка стистемы центрального отопления до 100 мм	1м	20,68
64		Промывка труб центрального отопления	1м(приб)	10,06
65	65-6-15	Смена мойки (без стоимости)	1прибор	1041,96
66	V-24	Ремонт вентиляей	шт	137,45
67	калькуляция	Уплотнение резьбовых соединений	соед	176,06
68	калькуляция	Удаление воздуха из системы отопления в радиаторном блоке	рад. блок	192,82
69	калькуляция	Удаление воздуха из системы отопления	1 стояк	259,44
70	V-27	Разборка, прочистка смывного бачка	шт	421,98
71	V-38	Регулировка системы центрального отопления	1 наг	268,28
72	T.2п.8	Устранение засора санприборов	шт	332,55
73	T.2.2.1.2	Ремонт водопроводного крана (смена прокладок)	шт	192,27
74	T.2.2.1.2	Ремонт смесителя (со снятием)	шт	243,13
75	калькуляция	Осмотр оборудования по заявке	шт	170,43
76	калькуляция	Установка пломб на водосчетчике	шт	216,09
77	калькуляция	Смена тройника	шт	363,09
78	калькуляция	Прочистка фильтра холодной, горячей воды и центрального отопления	шт	279,46
79	калькуляция	Установка хомута	шт	436,78
80	калькуляция	Смена сопла	шт	461,84
81	калькуляция	Прочистка и регулировка сопла	шт	307,40
82	66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях 100 мм	шт	121,55
83	66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях 150 мм	шт	131,89
84	калькуляция	Смена вентиляей заказчика со сваркой	шт	327,67
85	калькуляция	Смена стального переходника	шт	301,96
86	22-03-014-1	Смена фланца (приварка)	шт	570,97
87	65-41-1	Зачеканка раструбов чугу.канал.ф 50	1 раструб.	276,63
88	65-41-2	Зачеканка раструбов чугу.канал.ф 100	1 раструб.	323,66
89	65-41-3	Зачеканка раструбов чугу.канал.ф 150	1 раструб.	428,43
90	кальк	Смена проушин	шт	294,30
91	65-5-2	Смена обратного клапана	шт	2819,48
92	кальк	Смена крестовины	шт	447,38
93	кальк	Изготовление и монтаж хомута на мусоропровод	шт	406,38
94	кальк	Установка средств крепления труб	м	364,27
124	кальк	Ремонт печей в мусоропроводе	шт	982,63
125	кальк	Устройство забора из профилированной трубы	м	1652,48

Электромонтажные работы:

1	67-9-2	Смена розетки	1шт	215,17
2	67-11-1	Смена эл. патрона	1шт	153,60
3	67-5-1	Смена эл. лампочек	1шт	39,51
4	67-5-1	Смена энергосберегающей лампочки	шт	224,99
5	67-9-1	Смена эл. выключателя	1шт	150,19
6	67-8-1	Смена светильников (светодиодные)	1шт	1835,39
7	67-8-1	Смена светильников	1шт	464,48
8		Монтаж светильников	шт	307,40
9	08-03-605-01	Установка компрессора (без ст-ти)	1шт	549,55
10	67-1-1	Демонтаж электропровода	1м	8,50
11	67-4-1	Демонтаж патрона	шт	11,85
12	08-02-403-02	Монтаж электропровода	1м	74,28
13	67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа ВРУ	1шт	1759,50
14	67-14-1	Ремонт этажных щитков со сменой автомата	1шт	1527,36
15	67-13-1	Ремонт этажных щитков без смены автомата	1шт	382,79
16		Ремонт выключателей, розеток	шт	251,51
17	69-1-2	Пробивка отверстий вручную	1отв.	240,33
18	46-03-010-01	Пробивка отверстий в бетонных стенах до 20см2	1отв.	95,81
19	69-2-1	Сверление отверстий	1отв.	16,74
20	8-1-16-1	Смена предохранителя 80А	1шт	1275,69
21	08-03-592-1	Монтаж патрона	1шт	347,71
22	08-03-593-06	Монтаж подвесного светильника	1шт	1421,80
23	08-03-591-01	Монтаж выключателя , розетки	1 шт	314,26
24	08-02-413-04	Монтаж кабеля в гофрированную трубку	м	144,71
25	10-01-055-02	Прокладка кабеля и провода по стенам (без материала)	м	120,02
26	08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	23,84
27	08-02-403-3	Монтаж эл. провода под шт-ку по стенам или в бороздах (штрабление)	м	217,07
28	кальк	Ремонт проводки (обрыв)		978,10
29	08-02-390-01	Монтаж кабель-канала	м	58,86
30	67-7-1	Смена пакетных выключателей	шт	668,80
31	67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	17,72
32	67-4-5	Демонтаж светильников	шт	51,39
33	08-02-420-1	Устройство монтажной коробки	шт	722,30
34	кальк	Ремонт патронов, выключателей	шт	209,59
35	кальк	Снятие квартирных показаний эл. счетчика	шт	167,67
36	67-17-5	Смена электросчетчика на лифт	шт	2683,18
37	67-4-6	демонтаж электросчетчика	шт	73,27
38	08-02-301-1	Монтаж розетки	шт	371,19
39	кальк	Мелкий ремонт электропроводки	м	195,62

Экономист



Тавлярова Л.С.